

Test 8

1) En la documentación de la puesta en servicio de una red local se debe incluir:

- a) Memoria técnica del proyecto.
- b) Presupuestos.
- c) Planos.
- d) Todos los anteriores.

2) En el cableado horizontal, la distancia máxima que puede existir entre la roseta de usuario y el conector ubicado en el armario de distribución de planta es de:

- a) 200 metros.
- b) 100 metros.
- c) 90 metros.
- d) 50 metros.

3) Los armarios de comunicaciones habitualmente son del tipo:

- a) Rack de 19".
- b) Rack de 25".
- c) Rack de 29".
- d) Rack de 10".

4) La distancia máxima recomendada entre las tomas de usuario y los equipos es de:

- a) 10 metros.
- b) 5 metros.
- c) 4 metros.
- d) 3 metros.

5) El cuarto de comunicaciones deberá disponer de un cuadro eléctrico con dos interruptores diferenciales de:

- a) 15 a.
- b) 20 a.
- c) 25 a.

d) 30 a.

6) Para el correcto dimensionado del sistema se instalarán en cada puesto de trabajo al menos:

a) Una toma de datos.

b) Dos tomas de datos.

c) Tres tomas de datos.

d) El número de tomas de datos se calculan por m², no por puestos de trabajo

Respuestas:

1D

2C

3A

4D

5C

6B